



MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ-PR

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: TRECHOS DAS RUAS: JORGE KOOP, AMADEU GOBATO, XV DE NOVEMBRO, OLIMPIO CHEIRUBIM, KIETIRO OUTIKI E CORONEL BATISTA

REF: DER-PR Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

DATA: 26/02/2024



PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				24.531,70
1.1	DER	595580	Limpeza de Pavimentação com Jato de Ar e Água	m²	7.433,85	3,30	24.531,70
2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				372.910,81
2.1	DER	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m²	7.433,85	0,52	3.865,60
2.2	DER	570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	ton	267,62	382,40	102.337,88
2.3	DER	570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	ton	709,63	375,84	266.707,33
3			FORNECIMENTO LIGANTES BETUMINOSOS				341.026,21
3.1	DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	ton	3,71	4.584,99	17.010,31
3.2	DER	589000	Fornecimento de CAP-50/70	ton	56,51	5.733,78	324.015,90
4			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				12.750,12
4.1	DER	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m²	321,00	39,72	12.750,12
						TOTAL	751.218,84

ANDRESSA DE MORAES AFONSO CAVALCANTE
Eng. Civil - CREA 5070023180 - VISTO-PR 212874
PORTARIA 223/2023

